

# 江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局文件

通苏锡通环复（表）〔2025〕 1号

## 关于《南通市懋略科技有限公司年产 4GWh 储能系统用锂离子电池项目（二）环境影响报告表》的批复

南通市懋略科技有限公司：

你公司报送的《南通市懋略科技有限公司年产 4GWh 储能系统用锂离子电池项目（二）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（[www.stpac.gov.cn](http://www.stpac.gov.cn)）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏锡通行审备〔2024〕9号，在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产 4GWh 储能系统用锂离子电池项目（二）按申报内容在申请地址建设。本项目位于苏七河西、江达路东侧地块，建设综合楼、3#车间（含通廊）、4#车间、建设面积 15078.24 平米。项目外购磷酸铁锂、石墨、铜箔、铝箔、电解液等主要原辅材

料，采用辊压、分切、叠片、装配、烘烤、注液、化成、封口、陈化、组装测试等主要工艺流程，添置涂布机、面密度仪、辊压机、分切机、叠片机、氦检机、烘烤线等主要生产设备。项目建成投产后，形成年产 4GWh 储能系统用锂离子电池的生产能力。

二、在项目设计、建设和环境管理中，建设单位须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，并切实落实以下要求：

1、全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产和环境管理，采用先进的工艺、设备，落实《报告表》提出的生态环境保护措施，减少污染物的产生和排放，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放指标等应达到国内同行业清洁生产先进水平。

2、严格实施“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”，项目产生的废水须落实《报告表》提出的控制管理要求。本项目 NMP 精馏废水和负极设备清洗废水经厂区污水处理站预处理后和冷却系统排水、纯水制备废水及锅炉排水一并接管排入南通市经济技术开发区通盛排水有限公司。总排口执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 2 中新建企业污染物排放标准。

3、落实《报告表》提出的废气治理措施和控制管理要求，确保各类废气的收集处理效率及排气筒高度等达到国家标准、地方标准和《报告表》要求，本项目投料粉尘、投料真空泵有机废气（以非甲烷总烃计）、涂布烘干废气（以非甲烷总烃计）、

注液废气（以非甲烷总烃计）、NMP 精馏废气（以非甲烷总烃计）有组织排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 5 新建企业大气污染物排放限值中的“锂离子/锂电池”排放限值；企业边界大气污染物（颗粒物、非甲烷总烃）任何 1 小时平均浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值要求。天然气锅炉燃烧废气执行江苏省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB 32/4385-2022）中表 1 中燃气锅炉相关标准。标准项目边界不得产生异味。

4、合理布局，选用低噪声、低振动设备，采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

5、按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。本项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149 号）要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关

闭。全厂固体废物的管理按照《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关要求执行，防止产生二次污染。

6、强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采取切实可行的工程控制和管理措施，建立健全环境风险防控和应急管理制度并落实各项具体措施，建立突发环境事件隐患排查制度，明确隐患排查内容、方式和频次，明确环境应急处置人员配备数量、环境应急装备物资的种类数量，以及环境应急培训、演练的内容、频次和台账要求。

7、按要求规范设置排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测，监测结果及相关资料备查。

8、你公司应挥发性有机物治理等环境治理设施开展安全风险辨识管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

三、本项目污染物年排放总量初步核定为：

1、新增大气污染物

有组织废气：颗粒物 1.0032t/a，二氧化硫 0.3200t/a，氮氧化物 2.4240t/a，VOCs1.6641t/a。

无组织废气：颗粒物 0.0340t/a，VOCs0.7806t/a。

2、新增水污染物（接管量）

废水量 24410.4t/a，COD1.9964t/a，氨氮 0.2274t/a，总磷 0.0371t/a，总氮 0.3721t/a。

3、固体废物：全部综合利用或安全处置。。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同中应明确环保条款和责任，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

2025年1月13日



(项目代码：2401-320693-89-01-421775)

江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局 2025 年 1 月 13 日印发

共印 6 份

